แบบ ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แผ่นที่ 1 / 1

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลางนา-พรหมสวัสดิ์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. โดยลงดินลูกรังจำนวน 70 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ำทั้งสองข้างตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ประมาณราคาโดย นายมานะ สว่างศรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดคันทางเดิมแล้วบดทับ	500.00	ตร.ม	-	-	11.06	5,530.00	5,530.00	
2	ดินลูกรัง	70.00	ลบ.ม.	119.06	8,334.20	-	-	8,334.20	
	รวม							13,864.20	