

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4+140-กม.4+234

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ช้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 10 พฤษภาคม 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	564.00	14.75	8,319.00	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	186.11	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	23.50	799.69	18,792.72	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.50	2,516.43	177,408.32	
5	Longitudinal Joint	ม.	94.00	68.55	6,443.70	
6	Expansion Joint	ม.	-	110.09	-	
7	Contraction Joint	ม.	50.00	61.79	3,089.50	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	45.12	135.82	6,128.20	
9	งานตีเส้นจราจร (3 เส้น กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	270.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
รวม					222,381.44	