

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา ๖ มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	405.00	11.16	4,519.80	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.91	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.20	786.53	12,741.79	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.60	2,516.94	122,323.28	
5	Longitudinal Joint	ม.	81.00	68.60	5,556.60	
6	Expansion Joint	ม.	-	108.95	-	
7	Contraction Joint	ม.	36.00	62.07	2,234.52	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	39.00	110.75	4,319.25	
9	งานตีเส้นจราจร ( 3 เส้น กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	270.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
รวม					153,895.24	