

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน - บ้านคอนตาเหลือง ช่วง กม. 2+150 - กม. 2+265 หมู่ที่ 1

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 805.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 24 พฤษภาคม 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	920.00	11.27	10,368.40	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	146.32	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.25	788.06	31,719.42	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.75	2,500.26	301,906.40	
5	Longitudinal Joint	ม.	115.00	68.52	7,879.80	
6	Expansion Joint	ม.	7.00	118.98	832.86	
7	Contraction Joint	ม.	70.00	57.98	4,058.60	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	54.00	11.71	632.34	
9	งานตีเส้นจราจร (3 เส้น กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	27.00	270.00	7,290.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
				รวม	366,887.82	