

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ซี.พี.

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 28 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	276.00	11.16	3,080.16	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.51	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.50	785.00	9,027.50	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.50	2,511.27	86,638.82	
5	Longitudinal Joint	ม.	46.00	68.75	3,162.50	
6	Expansion Joint	ม.	-	110.09	-	
7	Contraction Joint	ม.	25.00	62.25	1,556.25	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	22.00	110.75	2,436.50	
9	งานตีเส้นจราจร (3 เส้น กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	270.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
รวม					108,101.73	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ซี.พี.

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 28 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	108,101.73	1.3822	149,418.21	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,418.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			144,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

230.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผอ.กองช่าง

(นายมานะ สว่างศรี)

(ลงชื่อ).....รักษาการ ปลัด อบต.

(นางพวงแก้ว ยังสุข)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารฯ

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพวงแก้ว ยังสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวยุภาวรรณ วชิระศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานะ สว่างศรี)