

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 (สามแยกตาเวียน)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 544.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 28 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	256,401.90	1.3822	354,398.71	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			354,398.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

544.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง

(นายมานะ สว่างศรี)

(ลงชื่อ)..........รักษาการ ปลัด อบต.

(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)

(ลงชื่อ)..........นายกองค์การบริหารฯ

(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวยุภาวรรณ วชิระศิริ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายมานะ สว่างศรี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 (สามแยกตาเวียน)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 544.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 28 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	680.00	11.16	7,588.80	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.51	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	27.20	785.00	21,352.00	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.60	2,515.41	205,257.46	
5	Longitudinal Joint	ม.	136.00	68.52	9,318.72	
6	Expansion Joint	ม.	4.00	120.27	481.08	
7	Contraction Joint	ม.	48.00	61.96	2,974.08	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	65.28	110.75	7,229.76	
9	งานตีเส้นจราจร (3 เส้น กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	270.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
				รวม	256,401.90	