

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าห้อง หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 530.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร และขุดวางท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.60x1.00 ม.(มอก.ชั้น3)จำนวน 8 ท่อน 1 จุด (แทนของเดิมที่ชำรุด)

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 6 สิงหาคม 2562




ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	254,370.54	1.3822	351,590.96	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			351,590.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)			




ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

530.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง
(นายมานะ สว่างศรี)
(ลงชื่อ)..........รักษาการ ปลัด อบต.
(นางพวงแก้ว ยังสุข)
(ลงชื่อ)..........นายกองค์การบริหารฯ
(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางพวงแก้ว ยังสุข)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกาวรรณ วชิระศิริ)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายมานะ สว่างศรี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 530.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ช้างละ 0.50 เมตร และซุควางท่อระบายท่อคสล. Ø 0.60x1.00 ม.(มอก.ชั้น3)จำนวน 8 ท่อน 1 จุด (แทนของเดิมที่ชำรุดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 6 สิงหาคม 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	636.00	11.06	7,034.16	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.51	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	26.50	785.00	20,802.50	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	79.50	2,511.27	199,645.97	
5	Longitudinal Joint	ม.	106.00	66.96	7,097.76	
6	Expansion Joint	ม.	5.00	116.79	583.95	
7	Contraction Joint	ม.	45.00	61.36	2,761.20	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	60.00	110.75	6,645.00	
9	งานท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.(มอก.ชั้น 3)	ท่อน	8.00	950.00	7,600.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
				รวม	254,370.54	