

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร 2 หมู่ที่ 8

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 6 สิงหาคม 2562




ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	177,761.59	1.3822	245,702.07	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,702.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			243,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)			




ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

376.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง  
(นายมานะ สว่างศรี)  
(ลงชื่อ)..........รักษาการ ปลัด อบต.  
(นางพวงแก้ว ยังสุข)  
(ลงชื่อ)..........นายกองค์การบริหารฯ  
(นายธนิต พ่วงแม่กลอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นางพวงแก้ว ยังสุข)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวยุภาวรรณ วชิระศิริ)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายมานะ สว่างศรี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร 2 หมู่ที่ 8

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 6 สิงหาคม 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	470.00	11.06	5,198.20	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.51	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	18.80	785.00	14,758.00	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.40	2,515.41	141,869.12	
5	Longitudinal Joint	ม.	94.00	66.98	6,296.12	
6	Expansion Joint	ม.	-	107.08	-	
7	Contraction Joint	ม.	40.00	61.41	2,456.40	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	45.00	110.75	4,983.75	
9	งานท่อ คสล. $\varnothing$ 0.60x1.00 ม.(มอก.ชั้น 3)	ท่อน	-	1,050.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
รวม					<b>177,761.59</b>	