

ประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร หรือได้รับปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4,500 ลิตร/ชั่วโมง

(ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ขอบต.กำหนด)

สถานที่ พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ประมาณราคาโดย นายมานะ สว่างศรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล	60	ม.	-	-	1,300.00	78,000.00	78,000.00	
2	ท่อสูบ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาด Ø 6"	40	ม.	471.50	18,860.00	-	-	18,860.00	
3	ท่อกรงแบบเขาวงกต PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	20	ม.	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4	ท่อส่งน้ำ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"	60	ม.	38.40	2,304.00	-	-	2,304.00	
5	ข้อต่อตรง PVC. ขนาด Ø 2" แบบเกลียวนอก	16	อัน	15.16	242.56	-	-	242.56	
6	ข้อต่อตรง PVC. ขนาด Ø 2" แบบเกลียวใน	16	อัน	18.15	290.40	-	-	290.40	
7	งานลานคอนกรีตรอบบ่อหนา 0.10 ม. เหล็ก RB dia 6 mm. @ 20 x 20 cm.	4	ตร.ม.	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
8	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส	1	เครื่อง	21,000	21,000	-	-	21,000.00	
9	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทดสอบ	1	เครื่อง	-	-	2,000	2,000	2,000.00	
10	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส	1	ตู้	5,000	5,000	500	500	5,500.00	
11	สายไฟฟ้า ชนิด VCT สายกลมอ่อน ขนาด 3 x 2.50 ตร.มม.	100	ม.	65.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
12	อุปกรณ์ประสานระบบ	1	รายการ	750	750	-	-	750.00	
13	เหล็กไยักษ์ Ø 9 มม.	10	กก.	77	770	-	-	770.00	

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	สวิตช์เบรค พรีอุมอุปกรณ์	1	ชุด	1,250	1,250	-	-	1,250.00	
15	น๊อตเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	1	ชุด	95	95	-	-	95.00	
16	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2	ตัว	276	552	-	-	552.00	
17	เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1	ตัว	1,150	1,150	-	-	1,150.00	
18	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" (คัดเหลือง)	4	ม.	199.50	798.00	-	-	798.00	
19	ข้อต่อ 90° เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3	อัน	95.50	286.50	-	-	286.50	
20	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,350.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							154,698.46	