


แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย อบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ ๙

โครงการ/ ประเภท โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย อบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ ๙
 หน่วยงาน/ กอง กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
๑.	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	-	ตารางเมตร
๒.	งานลูกรังรองพื้นทาง	-	ลูกบาศก์เมตร
๓.	ทรายรองพื้น	๔.๕๐	ลูกบาศก์เมตร
๔.	งานผิวทางคอนกรีต	๑๓.๕๐	ลูกบาศก์เมตร
๕.	Longitudinal joint	๒๐.๐๐	เมตร
๖.	Expansion Joint	-	เมตร
๗.	Contraction joint	๙.๐๐	เมตร
๘.	งานไหล่ทางลูกรัง	๗๕.๐๐	เมตร
๙.	งานตีเส้นจราจร(๓ เส้น กว้าง ๐.๑๐ ม.)	-	ท่อน
๑๐.	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	ป้าย
งานท่อเหลี่ยม คสล ขนาด ๓x๑.๘๐ ม.ยาว ๘ ม.			
๑.	งานขุดดิน	๕๖.๑๖	ลูกบาศก์เมตร
๒.	งานคอนกรีตหยาบ	๒.๕๕	ลูกบาศก์เมตร
๓.	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓๖.๗๓	ลูกบาศก์เมตร
๔.	งานเหล็กเสริม		
	- RB ขนาด ๖ มม.	๐.๐๓๐	ตัน
	- RB ขนาด ๙ มม.	๐.๐๓๐	ตัน
	- RB ขนาด ๒๕ มม. (Dowel)	๐.๑๑๙	ตัน
	- RB ขนาด ๑๒ มม.	๑.๓๘๒	ตัน
	- RB ขนาด ๑๖ มม.	๑.๐๙๙	ตัน
	- RB ขนาด ๒๐ มม.	๐.๘๖๒	ตัน
	ลวดผูกเหล็ก	๖๘	กิโลกรัม
๕.	งานไม้แบบ คัดเปอร์เซนต์	๕๕.๘๐	ลูกบาศก์เมตร
	- ค่าแรงไม้แบบ	๑๑๑.๖๐	ลูกบาศก์เมตร
๖.	ไม้ค้ำยันขนาด \varnothing ๔"x๔ เมตร	๑๒	ตัน
๗.	ตะปูตอกแบบ	๒๗.๙๐	กิโลกรัม
๘.	Joint filler	๓.๗๒	ตารางเมตร
๙.	ทรายถมข้าง Box(แน่น)	๑๕	ลูกบาศก์เมตร
๑๐.	งานอื่นๆ		
	- ลูกรังถมหลัง Box	๕๐	ลูกบาศก์เมตร
	- ป้ายโครงการ	๑	ป้าย

ลงชื่อ


 (นายมานะ สว่างศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่จัดทำร่าง