

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ช้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 13 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	660.00	11.06	7,299.60	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.51	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	27.50	785.00	21,587.50	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	82.50	2,511.27	207,179.78	
5	Longitudinal Joint	ม.	110.00	66.96	7,365.60	
6	Expansion Joint	ม.	5.00	116.79	583.95	
7	Contraction Joint	ม.	45.00	61.36	2,761.20	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	52.00	110.75	5,759.00	
9	งานท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.(มอก.ชั้น 3)	ท่อน	-	950.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
				รวม	254,736.63	