

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมสวัสดิ์(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 21 กุมภาพันธ์ 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	285.00	11.06	3,152.10	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.51	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	11.40	785.00	8,949.00	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.20	2,515.41	86,027.02	
5	Longitudinal Joint	ม.	57.00	67.09	3,824.13	
6	Expansion Joint	ม.	-	107.08	-	
7	Contraction Joint	ม.	24.00	61.66	1,479.84	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	27.00	110.75	2,990.25	
9	งานท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.(มอก.ชั้น 3)	ท่อน	-	950.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
รวม					108,622.34	