

ในส่วนงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายรี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายรี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ช่วงดำเนินการ กม.ที่ +0.00 ถึง กม.ที่ +0.174 ระยะทาง 174 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 22 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	399,656.77	1.3795	551,326.51	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			551,326.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			551,000.00	
	ตัวอักษร	(-ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 870.00 ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง

(นายมานะ สว่างศรี)

(ลงชื่อ)..........รักษาการ ปลัด อบต.

(นางพวงแก้ว ยังสุข)

(ลงชื่อ)..........นายกองค์การบริหารฯ

(นายชนิต พ่วงแม่กลอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางพวงแก้ว ยังสุข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาววารรณ วชิระศิริ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายมานะ สว่างศรี)

ในส่วนงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายรี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายรี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 174.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 870.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ช้างละ 0.50 เมตร

ช่วงดำเนินการ กม.ที่ +0.00 ถึง กม. ที่ +0.174 ระยะทาง 174 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 22 มิถุนายน 2565

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,044.00	10.96	11,442.24	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	145.09	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	43.50	727.40	31,641.90	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	130.50	2,509.74	327,521.07	
5	Longitudinal Joint	ม.	174.00	74.72	13,001.28	
6	Expansion Joint	ม.	10.00	136.26	1,362.60	
7	Contraction Joint	ม.	80.00	68.12	5,449.60	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	56.00	125.68	7,038.08	
9	งานตีเส้นจราจร (3 เส้น กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	270.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
				รวม	399,656.77	