บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน — แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย[illegible] - [illegible](ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 464.00 ตารางเมตร พร้อม

ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 26 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	580.00	8.50	4,930.00	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	154.32		
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	23.20	742.96	17,236.67	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.60	2,645.34	184,115.66	
5	Longitudinal Joint	ม.	116.00	68.68	7,966.88	
6	Expansion Joint	ม.	4.00	121.53	486.12	
7	Contraction Joint	ม.	40.00	61.44	2,457.60	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	55.00	111.38	6,125.90	
9	งานท่อ คสล. ∅ 0.60x1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	887.06	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
			รวม		225,518.83	