

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน - เขาม่วง หมู่ที่ 2 (-ช่วงที่1 กม. 2 + 0.724 - กม. 2 + 0.959)

(-ช่วงที่2 กม. 2 + 0.977 - กม. 3 + 0.461) (-ช่วงที่3 กม. 4 + 0.294 - กม. 4 + 0.924)

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 6,745.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ช้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 27 มีนาคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	8,094.00	14.63	118,415.22		
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	185.15	-		
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	337.25	801.72	270,380.07		
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,011.75	2,448.55	2,477,320.46		
5	Longitudinal Joint	ม.	1,349.00	69.26	93,431.74		
6	Expansion Joint	ม.	65.00	116.87	7,596.55		
7	Contraction Joint	ม.	605.00	60.51	36,608.55		
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	647.52	130.43	84,456.03		
9	งานท่อ คสล. Ø 1.00x1.00 ม.(มอก.ชั้น 3)	ท่อน	-	1,771.68	-		
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00		
รวม						3,090,408.62	