ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกค์ประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 16.00 ม. ยาว 30.00 ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร **แบบเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา นายมานะ สว่างศรี **วันที่** 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว	189.00	กก.	31.11	5,879.79	12.00	2,268.00	8,147.79	
	2.5 เหล็ก SR 24 ขนาด 15 มม.	150.12	กก.	22.98	3,449.76	12.00	1,801.44	5,251.20	
	2.6 แผ่นเพสต์ PL หนา 9 มม.(ขนาด 0.25x0.25)	16.00	แผ่น	350.00	5,600.00	50.00	800.00	6,400.00	
	2.7 ค่าแรงงานทำโครงหลังคา	-	ตร.ม	-	-	150.00	-	-	
	2.8 ลวดเชื่อมเหล็ก	-	กล่อง	130.00	-	-	-	-	
	2.9 งานยกโครงหลังคา	7.00	ชุด	-	-	1,000.00	7,000.00	7,000.00	
3	งานมุงหลังคา								
	3.1 แผ่นหลังคา Metal Sheet	910.00	ม.	105.00	95,550.00	50.00	45,500.00	141,050.00	
	3.2 แผ่นสังกะสีปิดสันจั่ว	111.00	ม.	105.00	11,655.00	50.00	5,550.00	17,205.00	
	3.3 แผ่นสังกะสีหน้าปิดจั่ว	32.00	ม.	70.00	2,240.00	50.00	1,600.00	3,840.00	
	3.4 แผ่นสังกะสีปิดข้างปั้นลม	43.60	ม.	70.00	3,052.00	50.00	2,180.00	5,232.00	
	3.5 น็อตยึดแผ่น	25.00	ถุง	180.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4	งานผนังและตบแต่งผิวพื้น								
	4.1 ฉาบปูนเรียบเสา(โครงสร้าง)	105.60	ตร.ม	63.00	6,652.80	115.00	12,144.00	18,796.80	
	4.2 งานเสาเอ็น-เททับหลัง	-	ตร.ม	60.00	-	45.00	-	-	
	4.3 งานเทพื้นขัดมัน	608.00	ตร.ม	15.00	9,120.00	40.00	24,320.00	33,440.00	
	4.4 เหล็ก WIRE MESH เทพื้น	608.00	ตร.ม	35.00	21,280.00	5.00	3,040.00	24,320.00	
5	งานสี								