แบบ ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ประมาณการราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง[illegible] หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. จำนวนลูกรัง 1,450 ลบ.ม. แผ่นที่ 1/1

(1.) จุดวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 แถว 8 ท่อน 1 จุดพร้อมยาแนว (2.) จุดวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80x1.00 ม. จำนวน 1 แถว 7 ท่อน

พร้อมเกรดเกลี่ย[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ประมาณราคาโดย นายมานะ [illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 ม.	8.00	ท่อน	1,520.00	12,160.00	510.00	4,080.00	16,240.00	
2	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80x1.00	7.00	ท่อน	820.00	5,740.00	421.00	2,947.00	8,687.00	
3	ค่า[illegible]	21.00	ชั่วโมง	-	-	1,700.00	35,700.00	35,700.00	
4	ดินลูกรัง	1,450.00	ลบ.ม.	109.94	159,413.00	-	-	159,413.00	
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวม							222,240.00	