ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ ถนน. หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.50 ม. (ลานเอนกประสงค์ ขนาด ก้านหมด)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนทานิน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าทิน อำเภอพรหม จังหวัดชุมพร

ตามแบบเลขที่ -

ตามประมาณราคา มาตรฐาน กรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินฐานราก + ถมกลับ	9.00	ลบ.ม.	-	-	67.00	603.00	603.00	
1.2	ทรายหยาบ.ตัดแต่งรองใต้ฐานรากเดิม	7.50	ลบ.ม.	550.00	4,125.00	15.00	112.50	4,237.50	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,780.00	1,780.00	231.00	231.00	2,011.00	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	11.50	ลบ.ม.	2,200.00	25,300.00	231.00	2,655.50	27,955.50	
1.5	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบเต็มอัน	70.00	ตร.ม.	350.00	24,500.00	87.00	6,090.00	30,590.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	32.71	327.10	-	-	327.10	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 ขนาด 6 mm.	187.00	กก.	21.23	3,970.01	2.80	523.60	4,493.61	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด 9 mm.	180.00	กก.	21.56	3,880.82	2.80	504.00	4,384.82	
	- เหล็ก SR 24 ขนาด 12 mm.	250.00	กก.	20.98	5,244.00	2.80	700.00	5,944.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	42.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
2	งานโครงหลังคา								
2.2	เหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	39.00	ท่อน	841.00	32,799.00	-	-	32,799.00	
2.3	แป เหล็ก C ขนาด 75x45x20x2.3 มม.	21.00	ท่อน	574.00	12,054.00	-	-	12,054.00	
2.4	แผ่นเหล็ก PL หนา 6 มม.(ขนาด 0.15x0.15)	8.00	แผ่น	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
2.5	ค่าแรงทำโครงหลังคาเหล็ก	87.50	ตร.ม.	-	-	120.00	10,500.00	10,500.00	